
Projektblatt
Schiessanlage Friltschen

BABU GmbH
Büro für Altlasten, Boden und Umwelt















Objekt

Sanierung der stillgelegten Schiessanlage Friltschen, Bussnang

Auftraggeber

Gemeinde Bussnang

Termine (obligatorisch)

Voruntersuchung	2009 - 2010
Sanierung	2011 - 2013

Projektbeschrieb

Sanierung mit Sanierungsziel 200 mg Pb/kg des Kugelfangs einer rund 100-jährigen 300m-Schiessanlage mit 5 Scheiben

Leistungen BABU

- Voruntersuchung, Entsorgungskonzept und Sanierungsprojekt
- Devisierung
- Aushubbegleitung, inkl. Aushub von unvorhergesehenen Abfällen: schwach Cr-haltige Gerbereiabfälle in den Einschussbereichen und am Fuss des Kugelfangs Material mit Geschossfragmenten (verstossenes, überschüttetes Kugelfangmaterial) unter sauberem Aushub
- Kontakte zu Behörden
- Rekultivierung in Landwirtschaftsland -> erhöhte Anforderungen beim Bodenaufbau
- Sanierungsbericht
- Antrag auf VASA-Abgeltung

Besonderheiten

- Wiederherstellung Terrain an natürlicher Geländekante mit steilem Böschungswinkel

BABU GmbH Büro für Altlasten, Boden und Umwelt, Rautistrasse 13, 8047 Zürich
Tel 043 311 10 40, Fax 043 311 10 41, babu@babu.ch, www.babu.ch